



## Pakketprijzen thuisinstallaties per 10 maart 2022

Bijgaand treft u een overzicht van de nieuwe 3 fase pakketprijzen per 10 maart 2022. De pakketprijzen geven u de mogelijkheid om, eventueel zonder tussenkomst van Vebe Veiligopladen, uw klanten snel een passend voorstel te doen. Voor zakelijke installaties of thuis installaties die niet binnen één van onderstaande pakketten vallen, maken wij graag een maatwerk offerte voor u. Twijfelt u over de inrichting van een thuisinstallatie dan kunt u, zoals u dat van ons gewend bent, altijd aan de hand van enkele foto's, een prijsaanvraag doen via [prijsopgave@vebebv.nl](mailto:prijsopgave@vebebv.nl)

### Overzicht en omschrijving pakketten:

#### Pakket 1:

- Montage uitbreidingskast indien nodig
  - Aanpassen meterkast met een 3 fase 16 tot 32 ampère aardlekautomaat
  - Leveren en aanleggen bekabeling maximaal 10 meter 5 x 4 mm<sup>^</sup>
  - Aanleg kabeltraject direct naar buiten of via droge en toegankelijke kruipruimte
  - Maximaal 1 sparing boren
  - Geen graaf- en/of straatwerkzaamheden
  - Montage laadpunt op vlakke wand of paal
  - In bedrijf stellen, testen en opleveren
- Prijs € 629.00**

#### Pakket 2:

- Montage uitbreidingskast indien nodig
  - Aanpassen meterkast met een 3 fase 16 tot 32 ampère aardlekautomaat
  - Leveren en aanleggen bekabeling maximaal 10 meter 4 x 4 mm<sup>^</sup>
  - Aanleg kabeltraject direct naar buiten of via droge en toegankelijke kruipruimte
  - Maximaal 1 sparing boren
  - Graaf en straatwerk maximaal 4 meter
  - Montage laadpunt op vlakke wand of paal
  - In bedrijf stellen, testen en opleveren
- Prijs € 799.00**

#### Pakket 3:

- Montage uitbreidingskast indien nodig
  - Aanpassen meterkast met een 3 fase 16 tot 32 ampère aardlekautomaat
  - Leveren en aanleggen bekabeling maximaal 15 meter 4 x 4 mm<sup>^</sup>
  - Aanleg kabeltraject direct naar buiten of via droge en toegankelijke kruipruimte
  - Maximaal 1 sparing boren
  - Graaf en straatwerk maximaal 8 meter
  - Montage laadpunt op vlakke wand of paal
  - In bedrijf stellen, testen en opleveren
- Prijs € 929.00**



#### **Pakket 4: afmontage laadpunt:**

- Montage uitbreidingskast indien nodig
  - Montage laadpunt op vlakke wand of paal ( excl. plaatsen paal )
  - Aansluiten op aanwezige bekabeling met voldoende overlengte
  - Controleren aansluiting in verdeelkast op juiste voorbereiding
  - In bedrijf stellen, testen en opleveren
- € 250.00**

#### **Overige werkzaamheden bij pakketprijzen:**

- **Meerwerk in lengte bovenop pakket :**
  - Bekabeling 4 mm<sup>2</sup> inclusief datakabel **€ 20.00 per meter**
  - Graaf en-of straatwerk max. 16 meter **€ 45.00 per meter**
  - Meerprijs 6 mm<sup>2</sup> i.p.v. 4 mm<sup>2</sup> **€ 7.50 per meter**

*\* prijzen uitsluitend geldig als werkzaamheden op dezelfde dag kunnen worden uitgevoerd.*
- **Paalmontage:**
  - Montage enkele paal met grondankers of met betonvoet, maximale graafdiepte, 60 cm onder het maaiveld

**Prijs € 75,00**
- **Pakket loadbalancing datakabel:**
  - Leveren en aanleggen datakabel incl. montage benodigde schoentjes
  - Aansluiten op geschikte slimme meter

**Prijs € 95,00**
- **Pakket loadbalancing config:**
  - Pakket loadbalancing data aangevuld met:
  - Installatie en/of inregelen van een loadbalancing systeem zoals EV-Optimizer, DPM module, Powerboost meter, Modbus Energy manager etc. Exclusief Smart Charging network configuratie

**Prijs € 125,00**
- **Pakket verzwaring**
  - Aanpassen meterkast met een 3 fase 40 ampère hoofdschakelaar
  - Installatie voorbereiden op aansluiting 3 fasen door netbeheerder
  - excl. uitbreidingskast t.b.v. hoofdschakelaar

**Prijs € 125.00**
- **Demontage laadpunt wandmodel**
  - Demonteren laadstation.
  - Plaatsen wandcontactdoos of kabel terugtrekken in kruipruimte
  - Afzekering en kabels worden niet verwijderd
  - Exclusief herstellen en of afdichten van sparingen en boorgaten
  - Uitsluitend in combinatie met hermontage

**Prijs 150.00**



- **Demontage laadpunt paalmodel**
  - Demonteren laadstation.
  - Uitgraven paal en eventueel betonvoet
  - Afdoppen kabel en wegwerken onder de grond
  - Afzekering en kabels worden niet verwijderd
  - Exclusief aanvullen grond en herstellen van straatwerk, sparingen en/of boorgaten
  - Uitsluitend in combinatie met hermontage**Prijs 195.00**
  
- **Schouw op locatie:**
  - Technische schouw in Nederland m.u.v. Waddeneilanden**Prijs 125.00**

### **Vebe E-Installaties hanteert de volgende voorwaarden voor levering en installatie.**

- Deze aanbieding is geldig tot 21 dagen na aankondiging van eventuele prijswijzigingen
- Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze online inzien via <https://vebebv.nl/algemene-voorwaarden/> al dan niet aangevuld met de volgende

#### **Installatie voorwaarden;**

- Onze werkzaamheden zijn gebaseerd op een uurtarief van € 70,00 en € 125,00 voorrijkosten
- Eventueel meerwerk wordt, na akkoord van opdrachtgever, uitgevoerd op basis van onze aparte tarieven.
- Onze tarieven zijn gebaseerd op een volgens de norm aanwezige en geïnstalleerde installatie.
- Werkruimte zoals meterkast, kruipruimte of parkeerplaats dienen, vóór aanvang van de werkzaamheden, vrij te zijn van obstakels
- Kruipruimten dienen, tijdens de installatie, altijd droog en toegankelijk te zijn.
- Uitgangspunt is dat er voldoende ruimte in de meterkast beschikbaar is voor de noodzakelijke onderdelen.
- Vebe is niet verantwoordelijk voor overbelasting van het netwerk door het gebruik van andere elektrische voorzieningen.
- Wachttijden die ontstaan tijdens de werkzaamheden worden apart doorbelast op basis van ons uurtarief.
- Wordt er bij grond- en graafwerkzaamheden onverwacht puin, obstakels, vuil of asbest aangetroffen dan zullen de nodige extra kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.
- Voor inbedrijfstelling kan het noodzakelijk zijn dat de stroom tijdens kantooruren van de hoofdinstallatie af moet.
- Inbedrijfstelling buiten kantoor tijden wordt berekend op basis van ons uurtarief plus opslag en reiskosten.
- Indien een tekening van het leidingverloop in de grond noodzakelijk is dient de opdrachtgever deze op verzoek aan te leveren.
- Kosten voor het aanvragen van het leidingverloop via een klic-melding zijn voor rekening opdrachtgever.
- Zonder klic-melding of tekening is eventuele schade, veroorzaakt tijdens het graven, voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever.